ELEVACAO - VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10,00 m ESC. 1:50



ORDENADAS DO CABO RESULTANTE (cm) – y medido da face inferior; e = afastio do CG

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
y	46,4	16,8	22,9	34,8	46,4	58,0	69,6	81,2	92,8	81,2	69,6	58,0	46,4	34,8	22,9	16,8	46,4	16,8	22,9	34,8	46,4
e	29,6	46,2	39,7	18,5	0,0	-18,5	-37,0	-55,5	-74,0	-55,5	-37,0	-18,5	0,0	18,5	39,7	46,2	29,6	46,2	39,7	18,5	0,0

SECOES TRANSVERSAIS - ESC. 1:10 (desenhadas ampliadas 5x no modelo; cotas em cm)



DADOS DO PROJETO

Concreto C50 (fck = 50 MPa) · Cobrimento 3,0 cm
Seções: S1 (sec10/sec20/sec11), S2 (sec3), S3 (sec4/5 central)
Área bruta: 1.750 cm² (0,175 m²) · Inércia (I) em relação ao CG: 1.020.833 cm⁴ (0,010208 m⁴)
Módulo de resistência: W1 = W2 = 40.833 cm³ (0,040833 m³)
Peso próprio: 4,375 kN/m (25 kN/m³ × 0,175 m²)
Protensão: 2 cabos HP 190 kN (parábola + reta) · Trecho reservado: h = cabo + 2,4 cm
Perdas de protensão: 15% (valor adotado)
Armadura passiva: CA-50 · Estribos: 6,3 mm a cada 15 cm (região central) e 10 cm (nas extremidades)
Cobrimento: 3,0 cm · Concreto: C50 (fck = 50 MPa)
Modelo: 2 vãos de 10,00 m (20,00 m no total) · Apoios: 3 (A, B, C)
Carga: peso próprio (4,375 kN/m) + protensão (HP 190 kN, 2 cabos)
Análise: linear elástica · Software: Ftool

Cabo resultante (Trecho HP)
Reta inferior
e_inf (de fabricação)
Bainhas
Armadura passiva

Unifé – Concreto Armado e Protendido

VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10 m – Vão10, 11 · FORMULÁRIO

Prof. Ji Chong Lee Rendon de Castro

Escala 1:50 (barras 1:10) Data: 02/05/2026 Folha 01/01